2NLP1-2　（今回新設盤）　第2病棟屋上より 電灯分岐幹線 EM-CET100□（別図系統参照）

（電灯分電盤部分）　（露出屋外、EPS内設置）

※動力盤部分を上部、電灯盤部分を下部
（W900×H1600×D250程度）とする。

AC 1φ3W 210/105 V

MCCB3P
225/175

上下方向セパレータ（動力・電灯間）

（200V）	600	Ⓐ	空調室内機電源			予備	Ⓑ	（200V）
（200V）	1,548	①	PAC-2 防災室・宿直室			PAC-3 休憩室（医師会室）	② 992	（200V）
（200V）	992	③	PAC-4(1)　当直室１			PAC-4(2)　当直室２	④ 992	（200V）
（200V）	992	⑤	PAC-4(3)　当直室３			エアコン　売店	⑥	（200V）
（200V）		⑦	予備			予備	⑧	（200V）
（100V）	1,411	Ⓐ	救急AC照明			休憩・眼科・売店	Ⓑ 1,343	（100V）
〃	450	Ⓒ	調光盤　・サイン電源			電気温水器（防災センター）	Ⓓ 1,200	〃
〃	200	①	点滴コンセント	ELR	ELB	処置2・観察コンセント	② 700	〃
〃	300	③	処置2コンセント	ELR	ELR	風除室コンセント	④ 200	〃
〃	500	⑤	時間外待コンセント	ELR	ELR	防災センター	⑥ 1,600	〃
〃	600	⑦	休憩当直1コンセント	ELR	ELR	当直室コンセント	⑧ 400	〃
〃	500	⑨	眼科コンセント	ELR	ELR	自販機コンセント１	⑩ 200	〃
〃	400	⑪	眼科コンセント	ELR	ELR	授乳室コンセント	⑫ 400	〃
〃	1,200	⑬	売店コンセント			売店コンセント	⑭ 1,200	〃
〃	1,200	⑮	電気温水器（防災センター）			無影灯(処置室１・２)	⑯ 1,400	〃
〃	400	⑰	ATM用	ELB		自販機コンセント２	⑱ 1,200	〃
〃	1,200	⑲	自販機コンセント３			自販機コンセント４	⑳ 1,200	〃
			予備スペース			予備スペース		
			予備スペース			予備スペース		
			予備スペース			予備スペース		

12,493　　全体計　25,520　　13,027

分岐：1P共約2Pブレーカとする。(20A)　ELCBは30mA感度とする。

ELR:漏電警報付MCCBとする。（盤面ブザー＋接点出力付とする。）